

T.C.
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ



TEKLİF MEKTUBU

Fiş Sıra No : MEM:25
İşin Adı : Sivas MTAL Kanalizasyon Onarım İşi
Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 18.04.2025/16:30

İdareimizce; aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen mal/hizmet temin edilecektir.Yukarıda belirtilen son tarih ve saate kadar teknik şartnameye uygun fiyat vermenizi rica ederiz.

S.No	İşin Adı/Niteliği	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Sivas MTAL Kanalizasyon Onarım İşi	AD	1		
TOPLAM (KDV Hariç)					

NOT: Teknik şartname ektedir.

PİYASA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ				Fiyat Veren Adı Soyadı/Firma Kaşesi ve İmzası
	BAŞKAN	ÜYE	ÜYE	
	 Canip ERCAN V.H.K.	 Ahmet Yavuz ORAK İnşaat Müh.	 Büşra DELİSER Makine Müh.	

Adres : Sivas Merkez/SİVAS

Tel ve Fax : 0346 223 01 06

Katılım Şartları :

- 1-Fiyatlar KDV Hariç olacaktır. Fiyat değerlendirilmesi; teklif edilen en düşük fiyat esasına göre yapılacaktır.
- 2-İmzasız teklifler ile üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılmış teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-TSE kalite belgesine sahip olan mallar tercih edilecektir. Satın alınacak mallar Muayene ve Kabul Komisyonunun denetiminden sonra teslim alınacaktır. İstenilen kalite ve niteliğe sahip olmayan mallar satıcısına iade edilecektir.
- 4-Listedeki mal kalemlerinin miktarlarını azaltmak ya da çoğaltmak idarenin takdirindedir. Nakliye, sigorta v.b. ilgili firmaya aittir.
- 5-Malzemeler teknik şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir.
- 6-Orijinali istenilen yedek parçalarda menşei belgesi verilecektir.

İrtibat görevlisi: Canip ERCAN

İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

İhale Kayıt Numarası :

İşin Adı: SİVAS/MERKEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KANALİZASYON ONARIM İŞİ
01-İNŞAAT

Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Açıklama
1	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	Teknik personelin göstereceği hattın kazılması.
2	15.130.1003	Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması	M2	Ahşap iksa yapımı
3	15.150.1006	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	Parke altı beton dökümü.
4	15.160.1001	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)	TON	Hasır çelik konulması.
5	15.435.1005	8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kurlu beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	M2	Beton üstü parke taşı yapımı.
6	43.527.1003	Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)	MT	Yapılacak hatta koruge boru döşenmesi
7	43.610.1004	Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması	M3	Hat yapıldıktan sonra dolgu yapımı.
8	43.610.1021	Stabilize malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması	M3	Koruge boru etrafına stabilize malzeme dolgusu.
9	KGM/18.189	PARKE, BETON PLAK, ADI KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ	M2	Yapılacak hatta bukunan parke taşının sökümü.

NOT: Teklif verecek yüklenicilerin imalat detayları için teknik personelle görüşmesi gerekmektedir.

Furkan TAŞKIN
İnşaat Mühendisi
5519622534
İl MEM İnşaat Emlak Şube